



Instructions sur la livraison de données ZAV et EDI lors de pre-miers relevés ou de renouvellements

Compléments à la procédure de livraison de données ZAV et EDI lors de PR / RN

Les premiers relevés et les renouvellements peuvent s'effectuer de deux manières: soit dans un nouveau lot de mensuration distinct, soit par l'amélioration continue d'un lot existant et va-lable sur le plan juridique. Selon la situation, l'une ou l'autre procédure de livraison de données ZAV et EDI est applicable:

Lots de mensuration distincts	Renouvellement dans un lot de mensuration juridiquement valable
Application de la procédure de livraison de données ZAV et EDI lors de PR ou de RN	<ul style="list-style-type: none">- Déroulement conforme au schéma de livraison de données ZAV et EDI lors de PR / RN, selon les notes de pied de page bleues. <p>Précisions:</p> <ul style="list-style-type: none">- Les attributs «PrecPlan» et «FiabPlan» des points limites (table Point_limite) peuvent être améliorés continûment.- L'attribut «Qualite» des biens-fonds (table Bien_fonds) doit respecter la norme NP jusqu'à peu avant la phase de vérification B3. Les normes de qualité font l'objet d'une vérification dans le cadre de la livraison de données ZAV (comparaison avec le géoproduit «État de la mensuration officielle»: les données incorrectes doivent être corrigées).- Seules les données complètes et consolidées (dont le contenu est définitif, pas d'états intermédiaires) peuvent être livrées. Il convient de s'en assurer (avant la livraison de données ZAV) en prenant les mesures d'organisation nécessaires dans les bureaux d'ingénieurs-géomètres, mais aussi par une démarche d'assurance-qualité.- Aucune donnée ne peut être livrée entre la phase de vérification B3 et la mise en conformité suite à la phase B4.- Une nouvelle nomenclature ne peut être livrée que lorsqu'elle a été reconnue et après que la liste de référence a été mise à jour par l'OIG (d'entente entre l'entrepreneur et le vérificateur).